



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

OBRA: INSTALAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA PRAÇA DAS FLORES PERTENCENTE AO BAIRRO PADRE DONATO RIZZI NESTE MU
CONTRATADA: JOSE CREZIO LOPES FILHO - JCL CNPJ: 23.304.039/0001-06
CONTRATO: 00111/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 472/2024
BDI: 24,52% DATA BASE: FEVEREIRO DE 2024 DATA PUBLICAÇÃO: 09 DE ABRIL DE 2025

ADITIVO DE VALOR - Nº 01

ITEM	CÓDIGO SINAPI	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO			VALOR TOTAL		
					CONTRATA	EXECUTADO	ADITIVO	SEM BDI (R\$)	COM BDI (R\$)	LICITADO (R\$)	CONTRATADO	EXECUTADO	ADITIVADO
2 REVITALIZAÇÃO											R\$ 6.725,86	R\$ 11.614,91	R\$ 4.889,04
2.1 PAVIMENTAÇÃO											R\$ -	R\$ 591,11	R\$ 591,11
2.1.6	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m		359,63	359,63	1,32	1,64	1,64	R\$ -	R\$ 591,11	R\$ 591,11
2.2 RAMPA DE ACESSIBILIDADE											R\$ -	R\$ 1.320,27	R\$ 1.320,27
2.2.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²		64,26	64,26	16,50	20,55	20,55	R\$ -	R\$ 1.320,27	R\$ 1.320,27
2.3 CANTEIROS											R\$ 5.510,38	R\$ 5.878,90	R\$ 368,52
2.3.1 MOVIMENTO DE TERRA											R\$ 3.183,31	R\$ 3.375,87	R\$ 192,56
2.3.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,29	5,61	0,32	68,47	85,25	84,94	R\$ 449,33	R\$ 476,51	R\$ 27,18
2.3.1.2	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	5,29	5,61	0,32	451,87	562,66	516,82	R\$ 2.733,98	R\$ 2.899,36	R\$ 165,38
2.3.2 ELEVACÃO											R\$ 2.327,07	R\$ 2.503,03	R\$ 175,96
2.3.2.1	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	m	58,72	63,16	4,44	35,68	44,42	39,63	R\$ 2.327,07	R\$ 2.503,03	R\$ 175,96
2.4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA											R\$ 1.215,48	R\$ 3.824,62	R\$ 2.609,14
2.4.3	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	unid	6,00	8,00	2,00	172,37	214,63	202,58	R\$ 1.215,48	R\$ 1.620,64	R\$ 405,16
2.4.7	101502	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	unid		1,00	1,00	1.769,98	2.203,98		R\$ -	R\$ 2.203,98	R\$ 2.203,98
3 ACADEMIA											R\$ -	R\$ 3.420,15	R\$ 3.055,61
3.2 PISO											R\$ -	R\$ 3.420,15	R\$ 3.055,61
3.2.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²		76,36	76,36	16,50	20,55	20,55	R\$ -	R\$ 1.568,88	R\$ 1.568,88
3.2.3	102498	SEINFRA	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	m		76,36	76,36	19,47	24,24		R\$ -	R\$ 1.851,28	R\$ 1.486,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

OBRA: ATUAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA PRAÇA DAS FLORES PERTENCENTE AO BAIRRO PADRE DONATO RIZZI NESTE MU
CONTRATADA: JOSE CREZIO LOPES FILHO - JCL CNPJ: 23.304.039/0001-06
CONTRATO: 00111/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 472/2024
BDI : 24,52% DATA BASE: FEVEREIRO DE 2024 DATA PUBLICAÇÃO: 09 DE ABRIL DE 2025

ADITIVO DE VALOR - Nº 01																
ITEM	CÓDIGO SINAPI	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO			VALOR TOTAL					
					CONTRATA	EXECUTADO	ADITIVO	SEM BDI (R\$)	COM BDI (R\$)	LICITADO (R\$)	CONTRATADO	EXECUTADO	ADITIVADO			
4 PARQUE											R\$	1.068,94	R\$	2.919,17	R\$	1.850,23
4.2 CAIXA DE AREIA											R\$	1.068,94	R\$	2.919,17	R\$	1.850,23
4.2.2 ELEVação											R\$	672,79	R\$	1.227,69	R\$	554,90
4.2.2.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	30,40	45,01	14,61	5,60	6,97	6,70	R\$	203,68	R\$	301,57	R\$	97,89
4.2.2.3	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	19,00	37,51	18,51	21,10	26,27	24,69	R\$	469,11	R\$	926,12	R\$	457,01
4.2.3 PINTURA											R\$	396,15	R\$	1.691,48	R\$	1.295,33
4.2.3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	19,00	37,51	18,51	3,61	4,49	4,21	R\$	79,99	R\$	157,92	R\$	77,93
4.2.3.2	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	19,00	37,51	18,51	14,01	17,44	16,64	R\$	316,16	R\$	624,17	R\$	308,01
4.2.3.3	102498	SEINFRA	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	m		37,51	37,51	19,47	24,24	24,24	R\$	-	R\$	909,39	R\$	909,39
5 OUTROS											R\$	12.103,85	R\$	13.204,20	R\$	1.100,35
5.1	S03223	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	unid	11,00	12,00	1,00	998,99	1.243,94	1.100,35	R\$	12.103,85	R\$	13.204,20	R\$	1.100,35
											,				R\$	10.895,23
											VALOR TOTAL				R\$	224.195,22
															R\$	5,11%
O PRESENTE ADITIVO, IMPORTA NO VALOR DE R\$ 277.087,54 (DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)															R\$	10.895,23

Representante: Tomador/ Ag. Promotor ou Tomador
Nome: Charles Cristiano Inácio da Silva
Cargo: Prefeito Constitucional

Responsável Financeiro
José Paulo Araújo Sampaio
Cargo: Secretário de Finanças

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/ serviço
Nome: Camila Marques Azevedo Farias
Profissão: Engenheira Civil/ CREA PB 161737108-4

Assinado por 1 pessoa: CAMILA MARQUES AZEVEDO FARIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cuité.idoc.com.br/verificacao/0A8D-83A4-4DBD-AC30> e informe o código 0A8D-83A4-4DBD-AC30





Cuité

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ

Parecer Técnico 012/2025 – ENG.

Cuité, 11 de abril de 2025

Para: Departamento de Convênios

A/C Diretora, sra. Wilka Geane Dantas Medeiros.

Assunto: ADITIVO DE VALOR E SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NA PRAÇA DAS FLORES PERTENCENTE AO BAIRRO PADRE DONATO RIZZI NESTE MUNICÍPIO

Ao cumprimentar vossa senhoria, passo a informar acerca da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2024**, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 472/2024 com vencedora a empresa **JOSE CREZIO LOPES FILHO - JCL**, inscrita sob o CNPJ nº 23.304.039/0001-06, conforme contrato nº **00111/2024**.

Justificado que ao decorrer da obra foi visto a necessidade de novos itens e serviços, como por exemplo entrada de energia, ajustes de quantidades previstas inicialmente como alvenaria e pedra argamassada, além das pinturas dos pisos que inicialmente não foram colocadas.

Através da planilha orçamentária é possível ver que o valor de tais serviços equivale a R\$ 10.895,23, tendo um acréscimo de aproximadamente 5,11% sendo o valor inicial contratado equivalente a R\$ 213.300,00, passando o valor do contrato para R\$224.195,22.

Quanto ao aspecto legal, a solicitação encontra respaldo na Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, em seu Art. 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

Diante do exposto, e estando claramente apresentadas as justificativas, estou de acordo ao pedido de aditivo de valor na execução da obra. Oriento que seja encaminhada a Assessoria Jurídica para providências cabíveis.

Respeitosamente,

Camila Marques Azevedo Farias,

Engenheira Civil da prefeitura de Cuité
CREA – 161737108-4.

RUA 15 DE NOVEMBRO,
Nº159, CENTRO, CUITÉ/PB

@/PREFEITURADECUITE WWW.CUITE.PB.GOV.BR

CNPJ: 08.732.174/0001-50

Secretaria de
Infraestrutura
e Serviços
Urbanos

Assinado por 1 pessoa: CAMILA MARQUES AZEVEDO FARIAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cuite.1doc.com.br/verificacao/0A8D-83A4-4DBD-AC30> e informe o código 0A8D-83A4-4DBD-AC30





Governo do estado da Paraíba
Prefeitura Municipla de Cuité
Departamento de engenharia Civil

Obra: Reforma da Praça Flores		
Bancos:	SINAPI - 02/2024	B.D.I.
AGETOP CIVIL - 12/2023	ORSE - 12/2023	24,52%

2	REVITALIZAÇÃO
2.1	PAVIMENTAÇÃO

2.1.6	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021							
	Quant. (Und)	Comp.(m)	Larg.(m)	Alt.(m)		Sub-Total	Detalhamen	
		28,27			=	28,27 m	C	Academia
		0,92			=	0,92 m	C	Canteiro 1
		1,00			=	1,00 m	C	Canteiro 2
		3,45			=	3,45 m	C	Canteiro 4
		3,23			=	3,23 m	C	Canteiro 5
		4,54			=	4,54 m	C	
		5,28			=	5,28 m	C	
		5,37			=	5,37 m	C	
		8,13			=	8,13 m	C	
		5,81			=	5,81 m	C	Canteiro 1
		6,42			=	6,42 m	C	
		2,46			=	2,46 m	C	academia
		2,45			=	2,45 m	C	
		5,09			=	5,09 m	C	
		10,52			=	10,52 m	C	
		9,13			=	9,13 m	C	
		4,25			=	4,25 m	C	Canteiro 2 parquinho
		2,87			=	2,87 m	C	
		1,40			=	1,40 m	C	
		7,67			=	7,67 m	C	
		3,60			=	3,60 m	C	Canteiro 3 quadrado
		7,66			=	7,66 m	C	perto da academia
		3,57			=	3,57 m	C	
		3,47			=	3,47 m	C	
		12,60			=	12,60 m	C	Canteiro 4 quadrado
		12,78			=	12,78 m	C	perto do quiosque
		8,56			=	8,56 m	C	
		8,30			=	8,30 m	C	Canteiro 5 ponta da
		0,48			=	0,48 m	C	praça
		25,10			=	25,10 m	C	
		76,00			=	76,00 m	C	
		79,25			=	79,25 m	C	
						executado	359,63 m	

2.2	RAMPA DE ACESSIBILIDADE
-----	-------------------------

2.2.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021							
	Quant. (Und)	Comp.(m)	Espes.(m)	Alt.(m)		Sub-Total	Detalhamento	
	14	1,80		1,80	=	45,36 m²	QxCxA	
	7	1,50		1,80	=	18,90 m²	QxCxA	
						64,26 m²		



2.3 CANTEIROS

2.3.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

Quant. (Und)	Comp.(m)	Larg.(m)	Alt.(m)		Sub-Total		Detalhamento	
4	5,80	0,30	0,30	=	2,09	m³	QxCxLxA	canteiro árvore
	19,20	0,30	0,30	=	1,73	m³	CxLxA	canteiro menor
	13,04	0,30	0,30	=	1,17	m³	CxLxA	canteiro central
	6,94	0,30	0,30	=	0,62	m³	CxLxA	canteiro maior
				executado	5,61	m²		
				contratado	5,29	m²		
				aditivo	0,32	m		

2.3.1.2 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Quant. (Und)	Comp.(m)	Larg.(m)	Alt.(m)		Sub-Total		Detalhamento	
4	5,80	0,30	0,30	=	2,09	m³	QxCxLxA	canteiro árvore
	19,20	0,30	0,30	=	1,73	m³	CxLxA	canteiro menor
	13,04	0,30	0,30	=	1,17	m³	CxLxA	canteiro central
	6,94	0,30	0,30	=	0,62	m³	CxLxA	canteiro maior
				executado	5,61	m²		
				contratado	5,29	m²		
				aditivo	0,32	m		

2.3.2 ELEVAÇÃO

2.3.2.1 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

Quant. (Und)	Comp.(m)	Larg.(m)	Alt.(m)		Sub-Total		Detalhamento	
4	5,80			=	23,20	m	QxC	canteiro árvore
2	13,04			=	26,08	m	QxC	canteiro central
2	6,94			=	13,88	m	QxC	canteiro maior
				executado	63,16	m		
				contratado	58,72	m		
				aditivo	4,44	m		

2.4 Instalação Elétrica

2.4.3 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

Quant. (Und)	Comp.(m)	Larg.(m)	Alt.(m)		Sub-Total		Detalhamento	
8				=	8,00	unid	Q	
				executado	8,00	unid		
				contratado	6,00	unid		
				aditivo	2,00	unid		

2.4.7 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

Quant. (Und)	Comp.(m)	Larg.(m)	Alt.(m)		Sub-Total		Detalhamento	
1				=	1,00	unid	Q	
				executado	1,00	unid		

3 ACADEMIA

3.2 PISO

3.2.2 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Quant. (m²)	Comp.(m)	Larg.(m)	Alt.(m)		Sub-Total		Detalhamento	
		4,93		=	76,36	m²	Q	
					76,36	m²		



Governo do estado da Paraíba
Prefeitura Municipla de Cuité
Departamento de engenharia Civil

Obra: Reforma da Praça Flores		
Bancos:	SINAPI - 02/2024	B.D.I.
AGETOP CIVIL - 12/2023	ORSE - 12/2023	24,52%

3.2.3 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS

Quant. (m²)	Comp.(m)	Larg.(m)	Alt.(m)	Sub-Total	Detalhamen
		4,93	=	76,36 m²	Q
				76,36 m²	

4

PARQUE

4.2 CAIXA DE AREIA

4.2.2 ELEVACÃO

4.2.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Quant. (Und)	Comp.(m)	Larg.(m)	Alt.(m)	Sub-Total	Detalhamento
2	37,51		0,60	= 45,01 m²	QxCxA
			executado	45,01 m²	
			contratado	30,40 m²	
			aditivo	14,61 m	

4.2.2.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Quant. (Und)	Comp.(m)	Larg.(m)	Alt.(m)	Sub-Total	Detalhamen
	37,51		0,60	= 22,51 m²	CxA
	37,51		0,40	= 15,00 m²	CxA
			executado	37,51 m²	
			contratado	19,00 m²	
			aditivo	18,51 m	

4.2.3 PINTURA

4.2.3.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

Quant. (Und)	Comp.(m)	Larg.(m)	Alt.(m)	Sub-Total	Detalhamen
	37,51		0,40	= 15,00 m²	CxA interno
	37,51		0,60	= 22,51 m²	CxA externo
			executado	37,51 m²	
			contratado	19,00 m²	
			aditivo	18,51 m²	

4.2.3.2 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

Quant. (Und)	Comp.(m)	Larg.(m)	Alt.(m)	Sub-Total	Detalhamen
	37,51		0,40	= 15,00 m²	CxA interno
	37,51		0,60	= 22,51 m²	CxA externo
			executado	37,51 m²	
			contratado	19,00 m²	
			aditivo	18,51 m²	

4.2.3.3 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS

Quant. (Und)	Comp.(m)	Larg.(m)	Alt.(m)	Sub-Total	Detalhamen
	37,51		0,40	= 15,00 m²	CxA interno
	37,51		0,60	= 22,51 m²	CxA externo
			executado	37,51 m²	



Governo do estado da Paraíba
Prefeitura Municipla de Cuité
Departamento de engenharia Civil

Obra: Reforma da Praça Flores		
Bancos:		SINAPI - 02/2024
AGETOP CIVIL - 12/2023		ORSE - 12/2023
		B.D.I. 24,52%

5	OUTROS					
Quant. (Und)	Comp.(m)	Larg.(m)	Alt.(m)	Sub-Total	Detalhamen	
12			=	12,00	unid	Q
			executado	12,00	unid	
			contratado	11,00	unid	
			aditivo	1,00	unid	





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0A8D-83A4-4DBD-AC30

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CAMILA MARQUES AZEVEDO FARIAS (CPF 100.XXX.XXX-51) em 11/04/2025 12:29:11 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cuite.1doc.com.br/verificacao/0A8D-83A4-4DBD-AC30>